

Ausschreibungstexte KEFA Produkte



KefaAkustik Trapezblechdach, nachträgliche Beschichtung

Die zu beschichtenden Flächen sind auf Bauschäden zu prüfen.

Ein tragfähiger Untergrund ist sicherzustellen.

Bauschäden wie z. B. Undichtigkeiten im Dach sind **vor** Beginn fachgerecht instand zu setzen.

Die Oberfläche der Dachunterseite und die Träger sind vor der Beschichtung zu reinigen, sodass keine trennenden Substanzen mehr vorhanden sind.

Roststellen sind zu entfernen und mit Rostschutzfarbe zu streichen.

Nicht zu beschichtende Teile sind zu schützen/ abzudecken.

Mit Schimmel und Bakterien befallene Flächen sind mit KefaClean zu reinigen.

Die Trapezbleche und Träger sollen ganzflächig von unten zum Kondens- und Lärmschutz (Entdröhnung) mit einer Beschichtung versehen werden, die schalldämpfende und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften kombiniert. Die Beschichtung soll die Oberflächenspannung von Wasser aufbrechen, das Wasser aufnehmen, verteilen und sehr schnell wieder in Gasform an die Luft abgeben und so das Abtropfen verhindern. Gleichzeitig soll die Beschichtung zur Entdröhnung des Blechdaches beitragen.

Um einer Verschmutzung vorzubeugen, soll die Beschichtung keine statischen Spannungen aufbauen.

Zur Gewährleistung der physikalischen Vorgänge sind mindestens 1200 g/ m² nasses Material auf die Oberfläche im Kreuzgang mit Airless zu spritzen.

Die Beschichtung muss Baustoffklasse A2-s1 d0 und Hazard Level 1/2/3 erfüllen. Beides ist nachzuweisen.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen gemäß den Herstellervorschriften erbracht werden.

Referenzfabrikat: <https://kefasystem.com/de/produkte/kefatherm.html>

Farbton (ca.RAL oder ca.NCS) :.....

Vorarbeiten:

Baustelleneinrichtung	je m ²	€
Abdeckungen	je m ²	€
Entsorgung	je m ²	€
Pauschale	€
	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos. 1		
Untergrund prüfen	je m ²	€
Pos. 2 Evtl. (eventual Position)		
Untergrund reinigen	je m ²	€

Ausschreibungstexte KEFA Produkte



Pos. 3 (eventual Position)
Untergrund instand setzen je m²€€

Pos. 4
Beschichtung der Flächen mit
min. Schichtstärkeg/ m² je m²€€

Pos. 5
Stundensatz für unvorhergesehenes je Std€

Gesamtsumme netto€
=====

Die oben stehenden Preise verstehen sich als Netto, zzgl. der jeweils gültigen MwSt.